

1783 @ 18 lug 80
 stima della spesa da farsi nella ristau-
 urazione nella Chiesa Parochiale di Gov- 69
 -la Maggiore -

1. Muri del Choro da alzarsi B^a
 di Givo Per Broza 26 quadreti
 n. 142 a £ 5 stabiliti — — £ 900. —
2. Muri da alzarsi ingiro alla Chi-
 esa Broza 30 di altezza B^a 3 qua-
 dreti n. 490 a £ 5 Terminati rose. —
3. Muri delle Cupole di alzarsi
 Longezza B^a 40. altezza B^a 3 —
 quadreti n. 240 a £ 4. — £ 960. —
4. Lesene o siano pilastrine da
 unirsi alli muri vecchi v. 4
 di altezza B^a 23 quadreti v. 108
 a £ 2. — — £ 216. —
5. Longhezza da farsi B^a 10 di
 netto e di larghezza a linea de
 li muri vecchi compreso li
 fondamenti quadreti v. 480.
 compreso la facciata in vasti
 che a £ 5 al quadreto — £ 2400. —
6. Si abaseva il Pavimento
 B^a 1. quadreti 442 a £ 2 £ 884. —
7. Involto da farsi Tanto delle
 vecchia quanto della nuova da
 unirsi per esser li muri deboli
 non sufficienti a far lo di Cotto
 quadreti 646 a £ 3 al quadreto £ 1938. —

£ 10362: 12.

Soma Retro — — — £20362.2.40

Per Travi d. 12. di Longera Br
a 28 grosse a 6 £ 3 niente di
meno compresa regia di ferro e
questi per sostenere le armature
In tutto compreso — — — £ 460. — —

6. Per 12. Cornicione in givo a tutta
La Chiesa Brava £120 a 6 — £ 720. — —

9. Per 12. M.etto da farsi quadrati 1646
a 3. co. lona di Supporto — £ 5762. — —

10. Pavimento da farsi quadrati
n. 514. a 1. co. al. quadrato — £ 777. — —

11. Parapetto che deve sostenere
12. Piazzale di d. Chiesa compre
si li muri laterali e spevoni qu
adrati 400 a 3 al. quadrato £ 12400. — —

Portichetto da farsi nel Cortile
vusticho del Rvd. Sig. Curato
in corrispettivo del Prato Ceduto
Per l'allungamento del Piazzale della
Sud. Chiesa — — — £ 60. — —

So M. Antonio Bernachi
Perito Cajo mastro in Arredate
fanno quanto sopra
£ 20540.2. —